

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Remont zaplecza kuchennego w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

**Obiekt :** Remont zaplecza kuchennego w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

**Adres :** Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 5, dz. nr ewid. 698/14

<b>Roboty remontowe</b>
-------------------------

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

**Inwestor :** Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola

Jednostka autorska : JMB Usługi Inżynierskie mgr inż. Jacek Brzozowski, ul. Św. Jana Pawła II 26, 37-415 Turbia

Opracował : mgr inż. Jacek Brzozowski Data : 2022-08-16

Sprawdził : mgr inż. Robert Mróz Data : 2022-08-16

## Roboty remontowe

Budowa : Remont zaplecza kuchennego w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli  
Obiekt : Remont zaplecza kuchennego w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli  
Adres : Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 5, dz. nr ewid. 698/14

Data : 2022-08-18

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.</b>	24,500	m2
2	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie</b>	38,900	m2
3	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 1 m2 do 2 m2</b>	2,000	szt
4	KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko</b>	2,800	m
5	KNR 404-0105-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie ścianek pełnych z cegły grubości 1/2 c. na zaprawie: cementowo-wapiennej</b>	2,300	m2
6	KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie posadzek - jednolitych: cementowe, lastrykowe</b>	24,500	m2
7	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie</b>	24,500	m2
8	KNR 401-0109-17-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, z rozbieranych konstrukcji: ceglanych</b>	2,800	m3
9	KNR 401-0109-20-00 <b>Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji (współczynnik dla S=4,0)</b>	2,800	m3
<b>2 Ścianki działowe</b>			
10	KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01</b>	1,800	m2
<b>3 Podłóża i posadzki</b>			
11	KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Posadzki cementowe grubości 25 mm z cokolikami, zatarte: na gładko</b>	24,500	m2
12	KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm (współczynnik dla RMS = 2,5)</b>	24,500	m2
13	KNR 202-1106-07-00 <b>Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową</b>	24,500	m2
14	KNR 202-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii płynnej ATLAS WODER E - ANALOGIA</b>	24,500	m2
15	KNR 202-1111-07-10 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z gresu antypoślizgowego typu NOWA GALA MONOTEC MT01 o wymiarach 59,7 x 59,7 cm, na zaprawie klejowej Ceresit CT17, układane metodą nieregularną - ANALOGIA</b>	24,500	m2
<b>4 Tynki i okładziny</b>			
16	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej</b>	53,100	m2

Roboty remontowe

Data : 2022-08-18  
4. Tynki i okładziny

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 012-0829-11-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] <b>Licowanie ścian płytkami typu NOWA GALA MONOTEC MT01 o wymiarach 29,7 x 59,7 cm na klej - metodą kombinowaną</b>	53,100	m2
18	KNR 014-2011-01-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa pionów kanalizacyjnych</b>	1,700	m2
19	Wycena własna <b>Montaż kratki wentylacyjnych</b>	2,000	szt
<b>5 Stolarka okienna</b>			
20	KSNR 002-0301-09-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ] <b>Osadzenie podokienników z marmuru syntetycznego o grubości 3 cm</b>	2,800	m
21	Wycena własna <b>Montaż rolet zewnętrznych</b>	4,150	m2
22	Wycena własna <b>Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych</b>	2,000	szt
<b>6 Roboty malarskie</b>			
23	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na sufitach</b>	24,500	m2
24	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej na ścianach</b>	44,700	m2
25	KNR 401-1204-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności i gruntowaniem - ANALOGIA</b>	49,500	m2
26	KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</b>	24,500	m2
27	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych: dwuwarstwowa</b>	25,000	m2
28	KNR 401-1204-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach - ANALOGIA</b>	24,500	m2
29	KNR 401-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - ANALOGIA</b>	25,000	m2
<b>7 Wyposażenie kuchni</b>			
30	Wycena własna <b>Dostawa i montaż urządzeń kuchennych</b>	1,000	kpl